



DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL	
N° Compte :	24564002
Contact :	Rémi DUPOUY
N° de tél :	05 58 76 44 64
N° de fax :	05 58 76 44 67

SCEA DE CHANCONTIER
CHANCONTIER
24600 VANXAINS

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	TVA
	MATERIEL INTERIEUR 2 x 400m ² *** ** ***** ***** ***STOCKAGE ET TRANSPORT ALIMENT***				
10150508	.SILO POLYESTER DE 12 m3 Silo en polyester avec cylindre blanc et cône translucide (niveau d'aliment), parfaitement lisse et vitrifié à l'intérieur assurant un meilleur écoulement de l'aliment. Couture horizontale avec étanchéité, goutte d'eau, boulonnerie galvanisée. Anneau de support intermédiaire galvanisé à chaud. 4 Pieds courts galvanisés à chaud, tirants et croisillons, fixation au sol par goujons d'ancrage. Tuyau de remplissage séparé en acier galvanisé Ø102, échelle avec crinolines aux normes françaises et petite échelle amovible. Couvercle avec système de dé-soufflage intégré. Système d'ouverture du chapeau depuis le sol. Trappe de vidange standard modèle 32 Prix départ SAINT SEVER (40) ----- Recommandations: Prévoir une dalle 3mx3m ép.30cm avec un ferrailage au 1er tiers inférieur, dosage béton 350Kg/m3. Séchage au minimum 3 semaines avant mise en place. Attention, pour la pose du silo aucune ligne électrique ne doit être présente dans un rayon de 15m.	2 PCE	3.300,00 EUR / 1 PCE	6.600,00	VS
10876339	PLUS VALUE COULEUR CYLINDRE SILO Remise en % poste	2 PCE	290,00 EUR / 1 PCE 100,00- %	580,00 580,00-	VS
10150499	.SILO POLYESTER DE 6 m3 Silo en polyester avec cylindre blanc et cône translucide (niveau d'aliment), parfaitement lisse et vitrifié à l'intérieur assurant un meilleur écoulement de l'aliment. Couture horizontale avec étanchéité, goutte d'eau, boulonnerie galvanisée. Anneau de support intermédiaire galvanisé à chaud. 4 Pieds courts galvanisés à chaud, tirants et croisillons, fixation au sol par goujons d'ancrage. Tuyau de remplissage séparé en acier galvanisé Ø102, échelle avec crinolines aux normes françaises et petite échelle amovible. Couvercle avec système de dé-soufflage intégré. Système d'ouverture du chapeau depuis le sol. Prix départ SAINT SEVER (40) ----- OPTIONS : Goulotte d'ensachage latérale sur cône, diam. 150 / montée : 130 EUROS HT Plus value couleur cylindre : 225 EUROS HT / silo ----- Recommandations: Prévoir une dalle 3mx3m ép.30cm avec un ferrailage au 1er tiers inférieur, dosage béton 350Kg/m3. Séchage au minimum 3 semaines avant mise en place. Attention, pour la pose du silo aucune ligne électrique ne doit être présente dans un rayon de 15m.	2 PCE	2.300,00 EUR / 1 PCE	4.600,00	VS

Couleur à confirmer
=

Couleur à confirmer
=

D E 1 6 - 0 3



DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL
N° Compte : 24564002
Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

SCEA DE CHANCONTIER
CHANCONTIER
24600 VANXAINS

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	TVA
10876339	PLUS VALUE COULEUR CYLINDRE SILO Remise en % poste	2 PCE	225,00 EUR / 1 PCE 100,00- %	450,00 450,00-	VS
10167266	GOULOTTE D'ENSACHAGE / MONTE	4 PCE	130,00 EUR / 1 PCE	520,00	VS
10362467	LIVRAISON / POSE SILO DEP.24	2 PCE	700,00 EUR / 1 PCE	1.400,00	XS
10724536	VIS DE REPRISE Ø90, 9M 1 DESCENTE Comprenant : 2 colerettes silo agritech, 2 adaptations avec embase inox TANDEM + ancre de vis, 1 unité de contrôle avec capacitif et antibourrage, 1 motoréducteur tri 0,75Kw (protection thermique comprise dans tableau électrique), Tube, Spirale, courbe 1.30 45°, 1 descente souple de 2M + télescopie de 2M, suspension. Le tout en Kit ***** ***ALIMENTATION***	2 PCE	1.930,00 EUR / 1 PCE	3.860,00	VS
10196739	CHAINE AU SOL TIGSA DE 41.60 M 56 assiettes GRADUAL placées tous les 75cm, avec clip blocage, sécurité anti-bourrage, relevage par treuil central démultiplié, sans protection thermique (comprise dans le tableau électrique). Manivelle incluse. Non montée	2 PCE	2.157,00 EUR / 1 PCE	4.314,00	VS
10834800	KIT ANTI-PERCHAGE DOUBLE FIL CHAINE 42M Sans électricité En kit.	2 PCE	220,00 EUR / 1 PCE	440,00	VS
10019092	TREMIE PICORETTE DEMARRAGE ***** ***ABREUUREMENT***	40 PCE	9,70 EUR / 1 PCE	388,00	VS
10128514	.ALIMENTAT° GENERALE EAU ENTREE DU BAT. Comprenant : 1 filtre type plasjon 130mcc 4m³/h, 1 vanne générale d'arrêt, 1 réducteur de pression junior, un robinet avec applique murale et divers raccords. En kit. Attention ; l'arrivée d'eau au bâtiment n'est pas comprise dans le devis. L'étude est prévue pour une arrivée d'eau dans le sas ou dans un coin de bâtiment lorsqu'il n'y a pas de sas.	2 PCE	350,00 EUR / 1 PCE	700,00	VS
10080337	PANNEAU BYPASS POUR PIPETTE	2 PCE	472,00 EUR / 1 PCE	944,00	VS
10019955	COMPTEUR EAU 1L 1,5M3/H (avec émetteur)	2 PCE	150,00 EUR / 1 PCE	300,00	VS
10205280	.ACCESSOIRES POUR MONTAGE POMPE DOSEUSE	2 UN	90,00 EUR / 1 UN	180,00	VS
10279510	POMPE A MEMBRANE DIA 4RE (1% à 4%)	2 PCE	936,85 EUR / 1 PCE	1.873,70	VS

D
E
1
6
-
0
3



DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL
N° Compte : 24564002
Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

SCEA DE CHANCONTIER
CHANCONTIER
24600 VANXAINS

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	TVA
10205277	.ALIMENTATION PIPETTES COTE SAS	2 UN	110,00 EUR / 1 UN	220,00	VS
10607394	LIGNE PIPETTE BD POULET 42M TS 25+DEFLEC 168 pipettes inox multidirectionnelles 4022 (lubing) placées tous les 25cm, support par profil Alu, godets récupérateur 1 branche poulet, départ de ligne avec réducteur de pression, relevage par treuil mural en pignon, système antiperchage par tourniquets alu (antiperchage non électrifié). En Kit.	4 UN	1.890,00 EUR / 1 UN	7.560,00	XS
10762355	FOURNITURE VIDANGE 2 FINS DE LIGNE	2 PCE	75,00 EUR / 1 PCE	150,00	VS
10876339	VIDANGE AUTOMATIQUE 1 LIGNE PIPETTE	2 PCE	150,00 EUR / 1 PCE	300,00	VS
10019603	ABREUVOIR MINI CUP ***** ***REGULATION***	60 PCE	6,90 EUR / 1 PCE	414,00	VS
10902818	REGULATION ELECTRONIQUE LABELBOX2 MODBUS ***** ***CHAUFFAGE***	2 PCE	1.550,00 EUR / 1 PCE	3.100,00	VS
10893763	PROGAZ -220V-20/1400 (vanne motorisée)	2 PCE	645,00 EUR / 1 PCE	1.290,00	VS
10019418	RADIANT SOL'AIR 5000 W SYSTEL	16 PCE	202,50 EUR / 1 PCE	3.240,00	VS
10128790	.LIGNE CUIVRE+ACCESSOIR.400m ² / 8 SORTIES COMPRENANT : 1 LIGNE EN CUIVRE, 1 VANNE GENERALE, 1 FILTRE 20x150 PROPANE,8 VANNES INDIVIDUELLES, 8 FLEXIBLES AVEC RACCORDS RAPIDES M+F (2m+0.50m),1 PLAQUE SIGNALITIQUE VANNE GAZ, AJUTAGES,RACCORDS ET SUSPENSION. ----- OBERVATIONS: La tranchée reliant la cuve au bâtiment (sas) est à la charge du client et doit être d'une profondeur minimale de 60cm (80cm à 1m pour traversée de chemin). Le cuivre recuit pour l'alimentation est fourni et posé par Elevage Service. La cuve gaz doit être prévue à 3m du sas, si elle est située au delà des 3m la plus value de cuivre recuit sera facturée en supplément. ***** ***AUTOMATISATION VENTILATION***	2 PCE	1.530,00 EUR / 1 PCE	3.060,00	VS
10195889	SATEL REDUCT TUBE	4 PCE	280,00 EUR / 1 PCE	1.120,00	VS
10128838	REDUCTEUR MOTEUR TUBE 400V 1/10 RID	4 PCE	1.066,00 EUR / 1 PCE	4.264,00	VS
10443456	SUPPORT REDUCTEUR RIDEAU	4 PCE	95,00 EUR / 1 PCE	380,00	VS



DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL
N° Compte : 24564002
Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

SCEA DE CHANCONTIER
CHANCONTIER
24600 VANXAINS

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	TVA
10177414	MANCHON POUR TUBE 26*34 AV. BOULONS	8 PCE	23,00 EUR / 1 PCE	184,00	VS
10019937	MANIVELLE POUR REDUCTEUR ***** ***PESAGE VOLAILLES***	2 PCE	66,00 EUR / 1 PCE	132,00	VS
10601307	PACK DIALOGUE PESAGE VOLAILLE LABELBOX	2 PCE	230,00 EUR / 1 PCE	460,00	VS
10601309	PLATEAU PESAGE SUSPENDU 40KG AMPLI BUS	2 PCE	855,00 EUR / 1 PCE	1.710,00	VS
10601325	SUSPENSION PLATEAU PESAGE	2 PCE	10,00 EUR / 1 PCE	20,00	VS
10601326	.LIGNE ELEC. PLATEAU PESAGE VOLAILLES ***** ***SANITAIRE***	2 UN	300,00 EUR / 1 UN	600,00	VS
10129581	EQUIPEMENT SANITAIRE POUR SAS EN KIT COMPRENANT : 1 LAVE MAIN INOX AVEC COMMANDE FEMORALE, TUYAUTERIE ET FIXATIONS, 1 DISTRIBUTEUR DE SAVON AVEC RECHARGE, 1 DEROULEUR DE PAPIER AVEC ROULEAU ET 2 PORTES MANTEAUX Non monté ***** ***ELECTRICITE GENERALE***	2 PCE	250,00 EUR / 1 PCE	500,00	VS
10128230	TABLEAU GENERAL BAT.ELEVAGE + PARAFONDRE COMPRENANT UNE ARMOIRE COMPLETE AUX NORMES NF C15100 AVEC PROTECTION INTEGRALE PAR INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 30mA, PROTECTIONS SEPARÉES PAR DISJONCTEURS DES PRISES, ECLAIRAGES , VENTILATION AUTOMATIQUE, COMMANDE CHAINES et VIS, BOITIERS ELECTRONIQUE, PARAFONDRE TETRAPOLAIRE ET PROTECTIONS THERMIQUES DES MOTEURS DE LA VIS DE REPRISE ET D'UNE CHAINE AU SOL. - OBSERVATIONS : -L'alimentation électrique en triphasé + neutre et l'interconnexion de terre avec d'autres bâtiments éventuel sont considérées existantes dans le SAS. -La fourniture et la pose des gaines dans la chape du sas sont à la charge du maçon, un plan sera fourni par élevage service lors de la réunion de chantier. -Dans le cas d'un bâtiment avec pannes ou bardage non métallique, pour une mise à la terre acceptable, le maçon devra passer une cablette dans les fondations qui devra être reliée à un poteau sur deux et ramener dans le sas. Si il y a création d'un nouveau compteur électrique, un contrôle APAVE sera obligatoire, les frais de ce contrôle (consuel) seront refacturés au client au prix en vigueur. -ATTENTION : Dans le cas d'une automatisation quelconque (ventilation, chauffage, ...) il est conseillé d'utiliser une alarme avec sirène ou transmetteur téléphonique.	2 UN	1.895,00 EUR / 1 UN	3.790,00	VS

D
E
1
6
-
0
3



DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL
N° Compte : 24564002
Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

SCEA DE CHANCONTIER
CHANCONTIER
24600 VANXAINS

C. Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	TVA
10465727	BRANCHEMENT ELECTRIQUE 400M ² Comprenant : - Ligne moteur vis de reprise et ligne télécommande KI024 - Ligne moteur chaine au sol et ligne télécommande KI024 - Prises électrique avec 2 prises de 220V et 1 prise de 380V dans le sas sanitaire. - Branchement ventilation automatique sur 2 côtés (motoréducteur côté tableau électrique), comprenant lignes motoréducteurs, lignes potentiomètres, lignes fins de course. - 2 lignes sondes de température - Mise à la terre du bâtiment - Cablage SAS sanitaire avec branchement tableau général, régulation électronique, #. - Mise en route et essai de l'installation **** NON COMPRIS AU DEVIS (fourniture et MO): - Eclairage SAS et extérieur bâtiment - Eclairage intérieur bâtiment avec gradateur ***** ***PRESTATIONS ELEVAGE SERVICE***	2 UN	5.360,00 EUR / 1 UN	10.720,00	VS
10128470	.MONTAGE COMPLET MATERIEL INTERIEUR MISE EN PLACE DES CHAINES AU SOL, DES LIGNES PIPETTES AVEC POMPE DOSEUSE ET RACCORDEMENT EAU, DES VIS DE REPRISSE, DES LIGNES CUIVRE ET DES RADIANTS, DE L'AUTOMATISATION VENTILATION ET DU SANITAIRE. REGLAGES, ESSAIS DE L'INSTALLATION ET FRAIS DE DEPLACEMENT. **** MONTAGE REALISE PAR LE CLIENT : - Assemblage des assiettes - Mise en place des assiettes sur les tubes - Assemblage des tubes au sol - Assemblage des lignes pipettes au sol - Mise en place des systèmes antiperchage sur les chaines au sol et les lignes pipettes. ***** ***** ***OPTIONS (non comprises au devis)*** - Alarme + Transmetteur téléphonique = + 2 401 euros HT (La liaison entres les 2 bâtiments est à la charge du client : tranchée, gaine et câble). *** - Prise 220V et 380V au milieu du bâtiment = + 520 euros HT	1 PCE	12.720,00 EUR / 1 PCE	12.720,00	VS

D
E
1
6
-
0
3



DEVIS/COMMANDE N°110046799
ELEVAGE SERVICE
Date : 08.01.2026 Page 6/6

DOMAINE D'ACTIVITE : VEGETAL
N° Compte : 24564002
Contact : Rémi DUPOUY
N° de tél : 05 58 76 44 64
N° de fax : 05 58 76 44 67

SCEA DE CHANCONTIER
CHANCONTIER
24600 VANXAINS

* Sous réserve d'acceptation de subventions *
* Sous réserve d'éligibilité aux aides MAÏSADAR *

Période de validité du Devis : du 16.04.2025 jusqu'au 28.02.2026

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente d'Elevage Service et je déclare les accepter sans réserve.

Condition de paiement : 30 JOURS DATE DE FACTURE

Mode de Paiement : TRAITE
Acompte à la commande : 30% après réunion de chantier
Acompte à la livraison :
Date de livraison du matériel prévue :
Date de réception de chantier prévue : NTD Juin 2026
Plan de Financement à préciser :

TOTAL HT	82.053,70	EUR
TOTAL TVA 20,00	16.410,74	EUR
TOTAL TTC	98.464,44	EUR

Taux d'intérêt mensuel de pénalités de retard : 0,8333 %
Taux mensuel agio sur compte courant débiteur : 0,80 %
Indemn forfait frais recouvrement 40€ (Art L441-6, D441-5 Code Com)

Prot Bancaire Banque Populaire

Date & Signature du client précédée de la mention "BON POUR ACCORD".

Bon pour accord
le 9/02/2026

Le devis vaut bon de commande dès lors que l'acheteur date et signe le présent document.

Date & Signature du vendeur :

Le 9/02/2026

D
E
1
6
-
0
3